Gamme chemin de câbles Fil & Accessoires



Références en gras : disponibles sur stock.
Références en fin : sur fabrication.
Chemin de câbles conformes à la norme CEI 61537.

Chemin de câbles Fil | Hauteur 30

OB1 HT 30

3 mètres. Bords sécurisés : fils de trame chanfreinés.
Epoxy en option.
Eclissage ECR : 850001. Autres finitions d'éclisses, P16



OB1		Larg. mm	Long. m	Cont. max (Kg/ML)	Kg/ML	EZ/EG Code	EZ/EG €/ML	GAC/HDG Code	GAC/HDG €/ML	SS304L Code
OB1 50	6	50	3	4.00	0.40	**803005**	5.70	203005	8.65	403005
OB1 100	6	100	3	8.00	0.55	**803010**	6.40	203010	10.10	403010
OB1 150	6	150	3	12.00	0.69	**803015**	7.55	203015	12.30	-
OB1 200	6	200	3	16.00	0.83	**803020**	8.85	203020	15.05	-
OB1 300	6	300	3	24.00	1.42	**803030**	11.45	203030	21.60	-
OB1 400	6	400	3	28.00	1.74	803040	16.00	-	-	-
OB1 500	6	500	3	35.00	2.67	803050	17.50	-	-	-



Chemin de câbles Fil | Hauteur 54

OB2 HT 54

3 mètres. Bords sécurisés : fils de trame chanfreinés.
*OB2-50 sans fil de fond.
Epoxy en option.
Eclissage ECR, 850001. Autres finitions d'éclisses, P16

OB2-50* sans fil de fond.





OB2		Larg. mm	Long. m	Cont. max (Kg/ML)	Kg/ML	EZ/EG Code	EZ/EG €/ML	GAC/HDG Code	GAC/HDG €/ML	SS304L Code	SS316L Code
OB2 50*	6	50	3	7.00	0.55	**805005**	5.90	**205005**	8.40	**405005**	**605005**
OB2 100	6	100	3	14.00	0.78	**805010**	6.90	**205010**	10.20	**405010**	**605010**
OB2 150	6	150	3	21.00	0.93	**805015**	8.35	**205015**	11.90	**405015**	**605015**
OB2 200	6	200	3	28.00	1.10	**805020**	9.90	**205020**	13.75	**405020**	**605020**
OB2 300	6	300	3	42.00	2.00	**805030**	13.10	**205030**	19.45	**405030**	**605030**
OB2 400	6	400	3	56.00	2.70	**805040**	18.70	**205040**	30.85	405040	**605040**
OB2 500	6	500	3	70.00	3.10	**805050**	21.40	**205050**	34.65	405050	**605050**
OB2 600	6	600	3	84.00	3.80	**805060**	27.35	205060	40.95	-	605060



DARK+

NOUVELLE FINITON ANTI-CORROSION

ECONOMIQUE DESIGN 100% RECYCLABLE

Chemin de câbles Fil Pré-éclissé | Hauteur 54

Bords sécurisés : fils de trame chanfreinés. Epoxy en option.
RAPIDE : Montage par encliquetage avec verrouillage automatique.
Toutes nos éclisses sont prémontées en usine avant le traitement de surface permettant une rigidité parfaite et une meilleure tenue à la corrosion.
Les largeurs 300, 400 et 500 disposent d'éclisses de fond prémontées également en usine pour une résistance parfaite, sans risque d'abîmer les câbles.
OB2C-300 = 1 éclisse de fond | OB2C-400 à 500 = 2 éclisses de fond.

Nouveau DARK+

OB CLICK - OB2C HT 54
3 mètres. |

OB2C HT 54





Eclisses de fond pour largeur 300



Eclisses de fond pour largeurs 400-500



OB2C		Larg. mm	Long. m	Cont. max (Kg/ML)	Kg/ML	EZ/EG Code	EZ/EG €/ML	Dark+ Code	Dark+ €/ML	GAC/HDG Code	GAC/HDG €/ML	SS316L Code
OB2C 50	6	50	3	7.00	0.49	815205	6.00	815205N	7.70	215205	9.60	615205
OB2C 100	6	100	3	14.00	0.73	815210	7.55	815210N	8.95	215210	11.20	615210
OB2C 150	6	150	3	21.00	0.86	815215	8.50	815215N	10.50	215215	13.10	615215
OB2C 200	6	200	3	28.00	0.99	815220	9.85	815220N	12.10	215220	15.15	615220
OB2C 300	6	300	3	42.00	1.50	815230	12.80	815230N	15.70	215230	19.65	615230
OB2C 400	6	400	3	56.00	2.04	815240	17.95	815240N	21.40	215240	26.75	615240
OB2C 500	6	500	3	70.00	2.39	815250	20.30	815250N	24.00	215250	30.00	615250

Nouveau 2 mètres

OB CLICK - OB2C HT 54
2 mètres. |

OB2C		Larg. mm	Long. m	Cont. max (Kg/ML)	Kg/ML	EZ/EG Code	EZ/EG €/ML
OB2C 50 - 2M	4	50	2	7.00	0.49	815202	6.75
OB2C 100 - 2M	4	100	2	14.00	0.73	815212	8.20
OB2C 150 - 2M	4	150	2	21.00	0.86	815217	9.15
OB2C 200 - 2M	4	200	2	28.00	0.99	815222	10.60
OB2C 300 - 2M	4	300	2	42.00	1.50	815232	14.05
OB2C 400 - 2M	4	400	2	56.00	2.04	815242	19.50
OB2C 500 - 2M	4	500	2	70.00	2.39	815252	21.85

Courbe de charge OB2C hors Inox



Chemin de câbles Fil Auto-éclissable | Hauteur 54

OB2 AE HT 54

3 mètres. Bords sécurisés : fils de trame chanfreinés. Epoxy en option.
Eclisses montées soudées en usine avant le traitement de surface pour une qualité optimale.
Ce système de montage vous permet un encliquetage très rapide.
Eclissage ECR : 850001. Autres finitions d'éclisses, P16



Eclissage rapide par-dessus.



Eclissage rapide par le côté.



Verrouillage du chemin de câbles via les ergots.



OB2 AE		Larg. mm	Long. m	Cont. max (Kg/ML)	Kg/ML	EZ/EG Code	EZ/EG €/ML	GAC/HDG Code	GAC/HDG €/ML
OB2 50 AE	6	50	3	7.00	0.65	815005	8.70	215005	12.15
OB2 100 AE	6	100	3	14.00	0.80	815010	8.95	215010	13.25
OB2 150 AE	6	150	3	21.00	0.99	815015	10.50	215015	14.30
OB2 200 AE	6	200	3	28.00	1.20	815020	12.25	215020	16.20
OB2 300 AE	6	300	3	42.00	2.10	**815030**	15.35	**215030**	22.95
OB2 400 AE	6	400	3	56.00	2.80	**815040**	19.90	**215040**	32.00
OB2 500 AE	6	500	3	70.00	3.20	**815050**	24.30	**215050**	35.85

Courbe de charge OB2 AE



Chemin de câbles Fil | Hauteur 110

OB3 HT 110

3 mètres. Bords sécurisés : fils de trame chanfreinés.
Inox et Epoxy en option.
Eclissage ECR : 850001. Autres finitions d'éclisses, P16



OB3		Larg. mm	Cont. max (Kg/ML)	Kg/ML	EZ/EG Code	EZ/EG €/ML	GAC/HDG Code	GAC/HDG €/ML
OB3 100	6	100	30.00	1.10	811010	13.10	211010	16.60
OB3 200	6	200	46.00	2.00	811020	17.50	211020	23.00
OB3 300	6	300	61.00	2.70	811030	23.45	211030	33.15
OB3 400	6	400	92.00	3.10	811040	25.95	211040	38.55
OB3 500	6	500	123.00	3.80	811050	29.35	211050	43.50

Courbe de charge OB3 hors Inox



Cornière de séparation universelle

CHTU

3 mètres. Bord écrasé = Bord sécurisé.
Cornière qui convient à une installation sur les chemins de câbles fil et tôle.
Montage et verrouillage simple.







CHTU		Haut. mm	Long. m	Kg/ML	SZ/PG Code	SZ/PG €/ML	GAC/HDG Code	GAC/HDG €/ML	SS316L Code
CHTU 1	6	24	3	0.30	**100130**	3.80	200130	7.70	-
CHTU 2	6	48	3	0.43	**100150**	4.05	**200150**	8.40	600050*
CHTU 4	6	96	3	0.70	**100196**	7.40	200196	15.40	-

600050* = CHTF2 : Cornière à ergots pour OB2 en SS316L



Couvercles rainurés

Nouveau 2 mètres

CPF

2 mètres.

CPF		Larg. mm	Long. m	Kg/ML	SZ/PG Code	SZ/PG €/ML	GAC/HDG Code	GAC/HDG €/ML
CPF 50	4	70	2	0.36	**147005**	4.75	**247005**	9.30
CPF 100	4	120	2	0.66	**147010**	6.50	**247010**	12.30
CPF 150	4	170	2	0.91	**147015**	8.45	**247015**	15.70
CPF 200	4	220	2	1.40	**147020**	10.60	**247020**	17.15
CPF 300	4	320	2	2.00	**147030**	14.00	**247030**	26.10
CPF 400	4	420	2	3.45	**147040**	22.25	247040	35.90
CPF 500	4	520	2	4.25	**147050**	26.90	**247050**	40.95
CPF 600	4	620	2	5.00	147060	33.50	247060	51.00



Clips fil pour couvercle

CLFI

Montage rapide. Clips sécurisés = Câbles sécurisés
Encliquetez le clip sur l'intérieur du fil de chaîne du chemin de câbles puis clipsez sur le capot.
Prévoir 4 clips par barre de 2 mètres.





CLFI		Kg/%	PG Code	PG €/P	SS316L Code
CLFI	10	0.36	**345000***	0.80	**645000**

*Finition PG à utiliser pour les chemins de câbles en EZ et GAC.

Accessoires de raccordement

Eclisse OB Click'

Conseil : utilisez l'outil Click' 2 en 1 pour un gain de temps de pose.
Eclissage manuel ou avec outil. Éclisse sécurisée pour le tirage de câbles.



Glisser l'éclisse dans l'aile du chemin de câbles



Rabattre l'éclisse sur l'aile et le fil de trame.



Encliqueter l'eclisse sur l'extrémité du chemin de câbles.



			EZ/EG		SS316L
		Kg/P	Code	€/P	Code
Eclisse OB Click	20	0.04	**851000**	2.30	**651000**

Outil Click' 2 en 1

			EZ/EG	
		Kg/P	Code	€/P
Outil OB Click	1	0.07	**851500**	3.70

Eclisse rapide ECR

Se monte sur l'OB1, l'OB2 et l'OB3 très rapidement sans outillage spécifique.
Eclisses conformes à la norme CEI 61537.





			EZ/EG		GAC/HDG		SS316L
ECR		Kg/P	Code	€/P	Code	€/P	Code
Eclisse ECR	20	0.08	**850001**	2.60	**250001**	3.80	**650001**

Eclisses

Eclissage traditionnel avec boulons TRCC 6x20 et clames OB20/OB30.
Réalisation d'éléments de raccordement.









					EZ/EG		GAC/HDG		SS316L
OB		Haut. mm	Long. mm	Kg/P	Code	€/P	Code	€/P	Code
Eclisse OB275	20	19	275	0.14	**850005**	2.90	**250005**	3.45	**650005**
Eclisse OB1100	10	19	1100	0.64	**850006**	9.80	**250006**	14.85	**650006**

Clames

Clame OB20/OB30



Kit : 1 OB20 + 1 OB30 + 1 TRCC 6x20

Contre éclisse OB40

Boulon TRCC 6x20

			EZ/EG		GAC/HDG		SS316L
		Kg/%	Code	€/%	Code	€/%	Code
Clame OB20	100	0.70	**850002**	32.00	**250002**	50.00	**650002**
Clame OB30	100	1.34	**850003**	39.00	**250003**	70.00	**650003**
Kit OB20/30/TRCC 6x20	50	3.45	**850010**	86.00	**250010**	150.00	**650010**
Contre éclisse OB40	50	4.20	**850004**	73.00	**250004**	142.00	**650004**
Boulon TRCC 6X20	100	0.95	**960620**	25.25	**260620**	30.25	**660620**

Clips de coude

Montage par clips.
Offre une capacité de résistance à la charge et permet un raccordement très rapide et économique.





			SS301L	
CLF		Kg/%	Code	€/P
CLF Clips de coude	25	0.50	**445007**	0,80

Compas

Compas livrés prémontés avec son boulon.
Cet accessoire est la solution la plus rapide et la plus rigide pour réaliser des changements de plan.
Ne nécessite aucune découpe des mailles de chemins de câbles.





			EZ/EG		GAC/HDG	
COF		Kg/P	Code	€/P	Code	€/P
Compas fil	10	0.15	**850013**	7.40	250013	12.20

Accessoires de supportage

Attache

Compatible uniquement avec l' OB1-50.
Se monte sur console CLI.

OB50



Montage mural fixation OB 50

OB	Charge da/N	Kg/P	SZ/PG Code	SZ/PG €/P	GAC/HDG Code	GAC/HDG €/P	SS316L Code
Attache OB 50	50	20	0.02	150005	1.25	250015	2.00	650015

Fixation latérale

Se monte sur l'OB2 et sur l'OB3.

OB 50L



Montage mural fixation OB 50L



Montage OB 50L sur boîte de dérivation



OB 50L	Charge da/N	Kg/P	SZ/PG Code	SZ/PG €/P	GAC/HDG Code	GAC/HDG €/P	SS316L Code
OB 50L	25	100	0.08	150011	1.80	250011	3.10	650011

Fixation universelle

Se monte sur les largeurs > à 50 mm.

OB50XL



Fixation de l'OB2-100 au sol ou en remontée verticale



Accrochage des détecteurs ou boite de dérivation



Accrochage des luminaires



OB 50XL	Charge da/N	Kg/P	SZ/PG Code	SZ/PG €/P	GAC/HDG Code	GAC/HDG €/P	SS316L Code
OB 50 XL	25	100	0.10	150012	2.30	250012	4.20	650012

Traverses

Traverse 50 à 150



Traverse 200 à 300



Montage traverse T50-100-150



Montage traverse T200-300



TRAVERSE	Larg. mm	Long. mm	Charge da/N	Kg/P	SZ/PG Code	SZ/PG €/P	GAC/HDG Code	GAC/HDG €/P
T50 100 150	25	25	130	25	0.05	150105	1.45	250105	2.65
T200 300	25	50	190	20	0.19	150110	2.95	250110	4.30

Agrafe

Suspension des chemins de câbles par leurs ailes.
Utilisation d'une tige filetée et de 2 écrous par agrafe.

Visserie :
Tige filetée Ø6 : 930306
Tige filetée Ø8 : 930308
Ecrou à embase 6 : 930106
Ecrou à embase 8 : 930108
Autres finitions, P85







		Charge da/N	Kg/P	SZ/PG Code	SZ/PG €/P	GAC/HDG Code	GAC/HDG €/P	SS316L Code
Agrafe de suspension OB60	50	100	0.07	150008	1.40	250008	2.40	650008

Berceaux

Le trou latéral permet de fixer une boite de dérivation.

Visserie :
Vis HM 8X20 : 930820
Tige filetée Ø8 : 930308
Ecrou embase 8 : 930108
Autres finitions, P85-86

Montage au plafond avec berceau L50.



Montage au sol ou en drapeau pour OB2-50 et OB2-100.



Montage au mur sur console.



		Haut. mm	Larg. mm	Charge da/N	Kg/P	SZ/PG Code	SZ/PG €/P	GAC/HDG Code	GAC/HDG €/P	SS316L Code
Berceau L50	25	51	69	12	0.12	150051	2.75	250051	3.80	650051
Berceau L100	25	51	116	18	0.16	150052	3.85	250052	5.50	650052

Suspentes

Fixation au plafond ou en balancelle de l'OB2-50 et l'OB2-100 uniquement.
Le trou du dessous permet de suspendre un luminaire et le trou latéral une boîte de dérivation.

Visserie :
Tige filetée Ø8 : 930308
Cheville CL8 : L828
Ecrou embase 8 : 930108
Autres finitions, P84-85

Montage d'une boite de dérivation.



Suspente L50/L100



SF		Charge da/N	Kg/P	SZ/PG Code	SZ/PG €/P	GAC/HDG Code	GAC/HDG €/P	SS316L Code
Suspente L50	25	20	0.20	150050	4.20	250050	6.80	650050
Suspente L100	10	25	0.42	150100	6.35	250100	9.50	650100

Nouveau

Etrier de réhausse fil

Idéal pour effectuer un réhaussement de 50mm.
Pour verrouillage du chemin de câbles, rabattre les ergots. Possibilité d'aligner les réhausses bout à bout.





		Haut. mm	Kg/P	SZ/PG Code	SZ/PG €/P	SS304L Code
Réhausse fil	10	50	0.18	150800	3.80	450800

Rail profilé automatique

Rail auto - RPA



Montage en balancelle



Montage au mur



Montage au sol



RPA		Long. mm	Kg/P	SZ/PG Code	SZ/PG €/P	GAC/HDG Code	GAC/HDG €/P
RPA 100	10	110	0.20	**150715**	2.65	**250715**	4.25
RPA 200	10	210	0.31	**150725**	3.25	**250725**	6.35
RPA 300	10	310	0.43	**150735**	4.55	**250735**	7.40
RPA 400	10	410	0.56	**150745**	5.90	**250745**	8.60
RPA 500	10	510	0.76	**150755**	7.00	**250755**	9.90
RPA 2000	2	2100	3.24	**150702**	25.00	**250702**	37.50
RPA 3000	2	3100	4.83	**150703**	37.50	**250703**	56.25

Crapauds RPA

Crapaud universel permettant le montage sur charpente de chemin de câbles fils et tôle sur le rail RPA.
Tenue à la charge de plus de 50kg par crapaud.





		Kg/P	EZ/EG Code	EZ/EG €/P	GAC/HDG Code	GAC/HDG €/P
Crapaud RPA	10	0.19	**764850**	4.15	**264850**	7.00

Cache plastique BCPA

Permet de sécuriser les champs des rails à vif.
Compatible avec les rails RPA et consoles CPA, CCA.

		Kg/P	PVC Code	PVC €/P
BCPA	10	0.01	**958000**	1.10

Rails universels

Rail ZEU universel

2 mètres.



Montage au mur ou au sol



ZEU		Long. m	Kg/P	SZ/PG Code	SZ/PG €/P	GAC/HDG Code	GAC/HDG €/P
ZEU	2	2	1.36	**156200**	28.00	256200	32.00

Rail universel

3 mètres.



Montage en balancelle



		Long. m	Kg/ML	SZ/PG Code	SZ/PG €/ML	GAC/HDG Code	GAC/HDG €/ML	SS316L Code
Rail 41 universel	6	3	1.89	**114193**	11.30	**214193**	16.00	**614193**

Accessoires de coupe

Coupe fil

Ces lames permettent une coupe à ras du fil pour tous les chemins de câbles fil.

		Kg/P	Code	€/P
Coupe fil 450	1	2.70	900100	175.00

Etiquettes identification

Option : Possibilité de personnaliser les étiquettes d'identification, en couleur avec marquage sur demande.

		Plastique	
ET		Code	€/sac
ETFG - Gris	50	950001	30.75
ETFV - Vert	50	950002	30.75
ETFO - Orange	50	950003	30.75
ETFJ -Jaune	50	950005	30.75
ETFB -Bleu	50	950006	30.75





Bombes

xxx : Couleur nuancier RAL, P87.
Ex : Ral 9010 Rèf : 949010

		Code	€/P
Bombe galva	1	940000	39.50
Bombe noire mat	1	949005M	105.00
Bombe couleur	1	94xxxx	130.00

Liaison de terre fil

OB Fix

Conforme à la norme NFC 15-100.
Clip pour câblette 16 à 35mm², montage sans outil.

			Acier cuivré étamé	
		Kg/P	Code	€/P
OB FIX	10	0.02	700008	7.25

Griffe de terre

Nouveau

Permet le serrage du cuivre nu le long du chemin de câbles fil pour câblette 16 à 35mm².

			Alu	
		Kg/P	Code	€/P
Griffe de terre 35mm²	10	0.03	700004	4.05

Kit borne de terre

Kit fil comprenant 1 borne laiton et 1 vis laiton TRL 6x16.
Prévoir 2 rondelles pour 1 kit. Autres sections de bornes, voir P88.

Kit borne laiton



Rondelle Bimétal Aluminium / Cuivre



			Laiton	
		Kg/P	Code	€/P
Kit fil borne 25mm²	10	0.03	701625	4.80
Kit fil borne 35mm²	10	0.04	701635	5.20
Kit fil borne 60mm²	10	0.05	701660	8.20
Rondelle Bimétal Aluminium / Cuivre	10	0.50/%	700002	1.70

Plans de découpe des éléments de raccordement

COUDE À 90°

Découpe pour Coudes à 90°		
Largeur du chemin de câbles	Nombre de mailles à couper (une sur deux)	Rayon intérieur (en mm)
100	3	220
150	4	280
200	4	280
300	6	431
400	8	460
500	9	700
600	11	770





DÉCOUPE T ÉGAL



Mailles à découper



Découpe pour T égal	
Largeur du chemin de câbles	Nombre de mailles à découper
50	1
100	1
150	2
200	2
300	3
400	4
500	5
600	6

DÉCOUPE VE ou VI

Mailles à découper

Coude VE



Coude VI